

.....
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Roboty izolacji pionowej i drenażu opaskowego

1. Kosztorys ofertowy

lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość robót	Cena jedn. zł	Wartość pozycji 4x5 zł
1	2	3	4	5	6
1	Wykopy ziemne ręczne i mechaniczne z kosztami składowania i transportu	m ³	64,00		
2	Przygotowanie przez wysuszenie i wyrównanie zaprawą cementową powierzchni ścian do izolacji	m ²	51,20		
3	Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z emulsji bitumicznej wraz z montażem płyt izolacji termicznej (polistyren ekstrudowany 10 cm)	m ²	51,20		
4	Wykonanie izolacji z membrany kubelkowej	m ²	45,00		
5	Wykonanie wywinięcia izolacji pionowej przy użyciu papy zgrzewalnej lub innego alternatywnego rozwiązania	m ²	16,00		
6	Wykonanie drenażu opaskowego z rury drenarskiej fi 110 mm	mb	32,00		
7	Wykonanie sączka wokół drenażu z geowłókniną	m ³	6,40		
8	Zabudowa studni do drenażu opaskowego fi 315 z PCV	szt.	2,00		
9	Zabudowa studni do drenażu opaskowego fi 600 z PCV	szt.	1,00		
10	Zabudowa zaworu zwrotnego fi 110 mm	szt.	1,00		
11	Zabudowa wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem szczelnych połączeń przykanalika fi 110 mm	m	20,00		
12	Roboty przygotowawcze demontażu składowania i ponownej zabudowy elementów istniejącej galanterii betonowej, deszczówki i elementów kolidującej infrastruktury.	kpl	1,00		
13	Ręczne zasypywanie wykopów wokół budynku wraz z transportem	m ³	54,00		
14	Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku 30 cm szerokości wraz z zabudowaniem obrzeża 80x250x1000	m	32,00		
15	Odtworzenie nawierzchni elewacji	m ²	1,00		
16	Uporządkowanie terenu wokół budynku.	kpl	1,00		

